

ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO


620	Cabideiro para toalha, Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
625	Banheira em granito cinza Corumbá polido dimensionada conforme projeto arquitetônico. Banheira com acabamento em aço inox, com drenagem para o lado direito, com espessura mínima de 70cm. Ver detalhe da borda para banheiras de banheiros conforme projeto.
626	Divisória em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura vide projeto.
628	Moldura e contra-moldura em granito cinza Corumbá polido, em todas as faces opostas. Espessura vide projeto.
629	Suporte em granito cinza Corumbá polido.
630	Rodanete em granito cinza Corumbá polido, assentado engastado 1cm no alvenário, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bancada/rodanete.
631	Torneira em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Vide detalhe.
632	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cód. L76 da Deca ou equivalente
633	Cubo de embutir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x15cm (comp x larg x profund)
634	Sacateloira de embutir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco.
635	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Cante ou equivalente.
636	Bacia sanitária com caixa acoplada, linha Vogue Plus Conforto da Deca, em louça no cor branco C00, P93135 ou equivalente.
637	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compactível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 kPa (1 e 40 mca) e potência mínima de 4800 Watts, corrente mínima de 01 amp.
638	Ducha higiênica cromada, com galheta, instalar a 50cm do piso, groutado mínimo de 10anos
639	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão manual, automática de mesa, com abajurator, regulador de vazão, arizador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação no ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento de mesa, em aço inox, modelo de referência: torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Alto.
640	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão no alvenário, automática, de mesa, arizador embutido, acabamento cromado, groutado mínimo 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Baneriti.
641	Torneira em metal cromado, de parede, com bico para unido rosável, referência: torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.
642	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
643	Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
644	Papeleira de embutir com rolete em louça branca louça branca, Incepa 72620
645	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros das vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Ref.: Kimberly Clark Profissional. Elite
646	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e resistência à corrosão, acabamento hidroacústico por leve pressão manual, dispensador Decol Pressmatic cód 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão cando dentro do box.
647	Disperser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, no cor branco, para refil de 800ml, instalar no parede com apoio para sabonete, indicado no projeto. Referência: Kimberly Clark Profissional. Elite
648	Suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros das vestiários. Referência: Kimberly Clark Profissional. Elite Profissional ou equivalente.
649	Barras de apoio em aço inox 60cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
650	Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.
651	Disperser para toalhas intertelhos no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Profissional ou Elite Profissional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
652	Porta ventilador em alumínio anodizado com fechadura com tábua livre/ocupado
653	Painel externo em alumínio anodizado com fechadura com tábua livre/ocupado
654	Porta ventilador em alumínio anodizado com fechadura com tábua livre/ocupado pelo lado externo e trípico pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.

NOTA:

- 1- Qualquer que sejam as necessidades de alterações no projeto arquitetônico, o PMMG, Seção de Engenharia e Arquitetura do Diretor de Apoio Logístico da PMMG, deverá ser comunicado.
- 2- A equipe executora é responsável por conferir as medidas no local antes de iniciar a obra. Em caso de divergência entrar em contato com a DAE-3.
- 3- Qualquer que sejam as incompatibilidades verificadas entre os projetos arquitetônicos, complementares, memorial descritivo e planilha de custos, o projeto arquitetônico deverá ser considerado como referência.
- 4- Na área prevista para de implantação da caixa d'água deverá ocorrer a demolição da construção ali existente e prever a sondagem do terreno.


PMMG
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DAL

PMMG		BATALHÃO		BPMRV	
CPE					
CIA IND. / CIA DEST.		CIDADE		BELO HORIZONTE	
PROJETO (estrutural, arquitetônico, hidráulico etc)		Nº PROJETO		184	
ARQUITETÔNICO					
TÍTULO DO PROJETO (forma /variação etc)					
REFORMA AUDITÓRIO E IS PNE - BLOCO 2					
DETALHES		FOLHA		11/12	
PLANTA IS PNE MASO E FEM.					
ÁREA PARCIAL		ÁREA TOTAL		DATA	
-		-m²		DEZ/2019	
PROJETISTA		ESCALA		ART.:	
Ustione Moreira		INDICADA			
DAL					
CH. DAL3		HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM			
ASSINATURAS		PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM			
R.T.		USTIONE MOREIRA PUTTIN BARBOSA – CAU A1369814			




PLANTA DE PISO- IS PNE FEM. – BLOCO 2 – F
ESCALA 1/25

PLANTA- IS PNE FEM. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




PAINÇAÇÃO DE PISO- IS PNE MASC. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25


PLANTA- IS PNE MASC. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




CORTE BB - IS PNE MASC. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




CORTE BB - IS PNE FEM. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




CORTE CC - IS PNE FEM. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




CORTE DD - IS PNE FEM. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25



CORTE EE - IS PNE FEM. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25




CORTE DD - IS PNE MASC. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25



CORTE EE - IS PNE MASC. – BLOCO 2 – BPMRV
ESCALA 1/25

NOTA: Deverá ser utilizada bacia sanitária com as características especificadas neste projeto. As dimensões, principalmente a altura total da bacia, estão de acordo com o NBR 9050/2015 e deverão ser respeitadas.

NOTA: Deverá ser utilizada bacia sanitária com as características especificadas neste projeto. As dimensões, principalmente a altura total da bacia, estão de acordo com o NBR 9050/2015 e deverão ser respeitadas.



Sentido assentamento