

ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO


620	Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
625	Bancada em granito cinza Corumbá polido dimensionada conforme projeto arquitetônico. Bordo de acabamento em aço inox 304. Altura mínima de 70cm. Ver detalhe do bordo para bancadas de banheiros conforme projeto.
630	Divisório em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura vide projeto
635	Morce e contra-morce em granito cinza Corumbá, polido em todas as faces opostas. Espessura vide projeto
640	Rodapé em granito cinza Corumbá polido
645	Rodadornada em granito cinza Corumbá polido, assentada engastada 1cm no alvenário, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bordado/rodadornada
650	Testeiro em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Vide detalhe
655	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cod L76 da Deca ou equivalente
660	Cubo de embulir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x19cm (comp x larg x profund)
665	Saboneteira de embulir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
670	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Celite ou equivalente.
675	Bacia sanitária com caixa acoplada, linha Voyage Plus Conforto da Deca, em louça no cor branco C00, P9135 ou equivalente.
680	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compactível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 kPa (1 e 40 mdc) e potência mínima de 4800 Watts, corrente mínima de 51 amp.
685	Ducha higiênica cromada, com galhelo, instalada a 50cm do piso, groutado mínimo de 10anos
690	Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, automático, de mesa, com abajurator, regulador de vazão, arizador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação ao ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento Decol Pressmatic Alto.
695	Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão no alvenário, automático, de mesa, arizador embutido, acabamento cromado, groutado mínimo 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Benefit.
700	Torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.
705	Torneira em metal cromado, de parede, com bico para união rosável, referência
710	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
715	Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
720	Papeleira de embulir com rolete em louça branca louça branca, Incepa 72620
725	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave Ref.: Kimberly Clark Professional. Elite
730	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado binquel de alta durabilidade e resistência a corrosão, acionamento hidromecânico por leve pressão manual, Decol Pressmatic cód 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão comido dentro do box.
735	Dispersar para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, no cor branco, para perfil de 800mm, instalar no parede com suporte temporizadora, com groutado no projeto. Referência: Kimberly Clark Professional. Elite Profissional ou equivalente.
740	Suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Professional. Elite Profissional ou equivalente.
745	Bacia de apoio em aço inox 60cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
750	BC Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.
755	Dispersar para toalhas interlêdas no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Professional ou Elite Profissional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
760	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targa livre/ocupado
765	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targa livre/ocupado pelo todo externo e trínico pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.

NOTA


- 1- Qualquer que sejam as necessidades de alterações no projeto arquitetônico, a JJA-3 Seção de Engenharia e Arquitetura do Diretor de Apoio Logístico da PMMG, deverá ser comunicada.
- 2- A equipe executora é responsável por conferir as medidas no local antes de iniciar a obra. Em caso de divergência entrar em contato com a JJA-3.
- 3- Qualquer que sejam as incompatibilidades verificadas entre os projetos arquitetônicos, complementares, memorial descritivo e planilha de custos, o projeto arquitetônico deverá ser considerado como referência.
- 4- Na área prevista para de implantação da caixa d'água deverá ocorrer a demolição da construção ali existente e prever a sondagem do terreno.

PMMG
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DAL


RPM	CPE	BATALHÃO	BPMRV
GIA IND. / CIA / DEST.		CIDADE	BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural/arquitetônico/hidráulico etc)		Nº PROJETO	184
ARQUITETÔNICO			
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)			
REFORMA BANHEIRO E VESTIÁRIO - BLOCO 2			
DETALHES	PLANTA I.S. SUBTEN/SGT MASC.	FOLHA	06/12
ÁREA PARCIAL	-	ÁREA TOTAL	DATA
PROJETISTA	Ustione Moreira	ESCALA	DEC/2019
DAL		INDICADA	ART:
CH DAL3	HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM		
	PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM		
ASSINATURAS			
R.T.	USTIONE MOREIRA PUTINI BARBOSA – CAU A1369814		




PACNAÇÃO DE PISO – I.S. Subten Masc. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25




PLANTA – I.S. SubTen Masc. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25




CORTE AA – I.S. SUBTEN/SGT MASC. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE BB – I.S. SUBTEN/SGT MASC. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE CC – I.S. SUBTEN/SGT MASC. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE DD – I.S. SUBTEN/SGT MASC. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25

↑ Sentido assentamento