



ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO	
CB	Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
CB	Bancada em granito cinza Corumbá polido, dimensão padrão conforme projeto arquitetônico. Espessura mínima de 20mm. Ver detalhe do bordo para bancadas de banheiros conforme projeto.
CB	Divisório em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura vde projeto
CB	Morce e contra-morce em granito cinza Corumbá, polido em todas as faces opostas. Espessura vde projeto
CB	Suporte em granito cinza Corumbá polido, engastado 1cm na alvenaria, conforme detalhe.
CB	Rodadornado em granito cinza Corumbá polido, assentado engastado 1cm na alvenaria, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bancada/rodadornado
CB	Testeira em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Vde detalhe
CB	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cód. L76 da Deca ou equivalente
CB	Cubo de embulir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x15cm (comp x larg x profund)
CB	Saponeiteira de embulir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Celite ou equivalente.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada. Linha Voyage Plus Conforto da Deca, em louça no cor branco C00. P93135 ou equivalente.
CB	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compatível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40 mdc) e potência mínima de 4800 Watts. Corrente mínima de 01 amp.
CB	Ducha higiênica cromada, com galhelo, instalar a 50cm do piso, garantia mínima de 10anos
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão manual, automático de mesa, com abajurator, regulador de vazão, arçador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação ao ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento Decol Pressmatic Alto.
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão no alçanço automático, de mesa, arçador embutido, acabamento cromado, garantia mínima 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Banefit.
CB	Torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.
CB	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
CB	Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
CB	Papeleira de embulir com rolete em louça branca louça branca, Incepa 72620
CB	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave Ref.: Kimberly Clark Professional. Elite
CB	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e resistência a corrosão, acabamento hidroacústico por leve pressão manual, dissipador Decol Pressmatic cód 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão comdo dentro do box.
CB	Disperser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, na cor branco, para 800ml, instalar no parede com chave Ref.: Kimberly Clark Professional, Kimberly Clark Professional, Elite
CB	Suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Professional, Elite Professional ou equivalente.
CB	Banco de apoio em aço inox 80cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
CB	Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.
CB	Disperser para toalhas interlêdas no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Professional ou Elite Professional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado pelo lado externo e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado.
CB	Porto veneziano em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado pelo lado externo e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.


PAGINAÇÃO DE PISO – I.S. OFICIAIS Masc. – II PAVIMENTO  
ESCALA 1:25






PLANTA – I.S. OFICIAIS Superiores Masc. – II PAVIMENTO  
ESCALA 1:25



CORTE AA – I.S. OFICIAIS Superiores MASculino – II PAVIMENTO  
ESCALA 1:25



CORTE BB – I.S. OFICIAIS Superiores Masc. – II PAVIMENTO  
ESCALA 1:25



ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO	
CB	Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
CB	Bancada em granito cinza Corumbá polido, dimensão padrão conforme projeto arquitetônico. Espessura mínima de 20mm. Ver detalhe do bordo para bancadas de banheiros conforme projeto.
CB	Divisório em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura vde projeto
CB	Morce e contra-morce em granito cinza Corumbá, polido em todas as faces opostas. Espessura vde projeto
CB	Suporte em granito cinza Corumbá polido, engastado 1cm na alvenaria, conforme detalhe.
CB	Rodadornado em granito cinza Corumbá polido, assentado engastado 1cm na alvenaria, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bancada/rodadornado
CB	Testeira em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Vde detalhe
CB	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cód. L76 da Deca ou equivalente
CB	Cubo de embulir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x15cm (comp x larg x profund)
CB	Saponeiteira de embulir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Celite ou equivalente.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada. Linha Voyage Plus Conforto da Deca, em louça no cor branco C00. P93135 ou equivalente.
CB	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compatível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40 mdc) e potência mínima de 4800 Watts. Corrente mínima de 01 amp.
CB	Ducha higiênica cromada, com galhelo, instalar a 50cm do piso, garantia mínima de 10anos
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão manual, automático de mesa, com abajurator, regulador de vazão, arçador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação ao ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento Decol Pressmatic Alto.
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão no alçanço automático, de mesa, arçador embutido, acabamento cromado, garantia mínima 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Banefit.
CB	Torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.
CB	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
CB	Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
CB	Papeleira de embulir com rolete em louça branca louça branca, Incepa 72620
CB	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave Ref.: Kimberly Clark Professional. Elite
CB	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e resistência a corrosão, acabamento hidroacústico por leve pressão manual, dissipador Decol Pressmatic cód 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão comdo dentro do box.
CB	Disperser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, na cor branco, para 800ml, instalar no parede com chave Ref.: Kimberly Clark Professional, Kimberly Clark Professional, Elite
CB	Suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Professional, Elite Professional ou equivalente.
CB	Banco de apoio em aço inox 80cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
CB	Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.
CB	Disperser para toalhas interlêdas no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Professional ou Elite Professional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado pelo lado externo e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado pelo lado externo e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.

NOTA

- 1- Qualquer que sejam as necessidades de alterações no projeto arquitetônico, o projeto de Engenharia e Arquitetura da Direção do Ipode Logístico da PMMG, deverá ser comunicado.
- 2- A equipe executora é responsável por conferir as medidas no local antes de iniciar a obra. Em caso de divergência entrar em contato com a DML-3.
- 3- Qualquer que sejam as incompatibilidades verificadas entre os projetos arquitetônicos, complementares, memorial descritivo e planilha de custos, o projeto arquitetônico deverá ser considerado como referência.
- 4- Na área prevista para de implantação da caixa d'água deverá ocorrer a demolição da construção ali existente e prever a sondagem do terreno.

PMMG  
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
DAL

RPM	CPE	BATALHÃO	BPMRV
GIA IND. / CIA / DEST.		CIDADE	BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural/arquitetônico/hidráulico etc)		Nº PROJETO	184
ARQUITETÔNICO			
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc)			
REFORMA BANHEIRO E VESTIÁRIO - BLOCO 2			
DETALHES			
PLANTA I.S. OFICIAIS MASculino			
ÁREA PARCIAL			
ÁREA TOTAL			
DATA			
PROJETISTA			
Escala			
INDICADA			
ART:			
CH. DAL3			
HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM			
ASSINATURAS			
PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM			
USTINE MOREIRA PUTINI BARBOSA – CAU. A1369814			

Sentido assentamento