

ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

CB	Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
CB	Bancada em granito cinza Corumbá polido, dimensão padrão conforme projeto arquitetônico. Bordo arredondado com raio mínimo de 10cm. Acabamento: polido. Espessura mínima de 2,5cm. Ver detalhes do bordo para bancadas de banheiros conforme projeto.
CB	Divisorio em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura wide projeto.
CB	Morce e contra-morce em granito cinza Corumbá, polido em todas as faces opostas. Espessura wide projeto.
CB	Redondeado em granito cinza Corumbá polido, assentado engastado 1cm no alvenário, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhes bancada/redondeado.
CB	Testeiro em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhes.

CB	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cód. L76 da Deca ou equivalente
CB	Cubo de embutir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x19cm (comp x larg x profund)
CB	Sacatadeira de embutir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco. Modelo de referência 72622. Cante ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Cante ou equivalente.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada. Linha Voyage Plus Conforto da Deca, em louça no cor branco C00. Paj3153 ou equivalente.

CB	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compactível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 kPa (1 e 40 mca) e potência mínima de 4800 Watts, corrente mínima de 31 amp.
CB	Ducha higiênica cromada, com galinha, instalada a 50cm do piso, groutado mínimo de 10cm
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, automático, de mesa, com abajurator, regulador de vazão, arçador embutido, comprimento mínimo do ponto de instalação no ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento do ponto de instalação em 10 anos. Modelo de referência: torneira para lavatório de mesa, Decal Pressmatic Alto.
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão no alvenário, automático, de mesa, arçador embutido, acabamento cromado, groutado mínimo 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decal Pressmatic Benefit.
CB	Torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.

CB	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
CB	Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
CB	Papeleira de embutir com rolete em louça branca louça branca, Incepa 72620
CB	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave Ref.: Kimberly Clark Professional. Elite
CB	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e resistência a corrosão, acabamento hidromecânico por leve pressão manual, dispersador Decal Pressmatic cód 17200005 ou equivalente. Instalar ao lado de cada lavatório, com saída de sabão comid dentro do box.

CB	Dispersar para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, na cor branco, para 800ml, instalar no parede com suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Professional. Elite Profissional ou equivalente.
CB	Suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Professional. Elite Profissional ou equivalente.
CB	Banco de apoio em aço inox 80cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
CB	Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.


CB	Dispersar para toalhas interfeitas no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Profissional ou Elite Profissional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeta livre/ocupado para todo exterior e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeta livre/ocupado pelo lado externo e tranco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.

NOTA


- 1- Qualquer que sejam as necessidades de alterações no projeto arquitetônico, a JUA 3-Secção de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, deverá ser comunicada.
- 2- A equipe executora é responsável por conferir as medidas no local antes de iniciar a obra. Em caso de divergência entrar em contato com a JUA-3.
- 3- Qualquer que sejam as incompatibilidades verificadas entre os projetos arquitetônicos, complementares, memorial descritivo e planta de custos, o projeto arquitetônico deverá ser considerado como referência.
- 4- Na área prevista para de implantação da caixa d'água deverá ocorrer a demolição da construção ali existente e prever a sondagem do terreno.

PMMG SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DAL


RPM	CPE	BATALHAO	BPMRV
GIA IND / CIA / DEST.		CIDADE	BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural/arquitetônico/hidráulico etc)		Nº PROJETO	184
ARQUITETÔNICO			
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc)			
REFORMA BANHEIRO E VESTIÁRIO - BLOCO 2			
DETALHES		FOLHA	08/12
PLANTA I.S. CB/SD		ÁREA TOTAL	DATA
ÁREA PARCIAL		-m²	DEZ/2019
PROJETISTA	Ustome Moreira	ESCALA	INDICADA
DAL			
CH. DAL3		HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM	
ASSINATURAS		PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM	
R.T.		USTINE MOREIRA PUTINI BARBOSA – CAU A1369814	




PAGINAÇÃO DE PISO – I.S.Oficiais – II PAVIMENTO ESCALA 1:25




PLANTA – I.S. Oficials – II PAVIMENTO ESCALA 1:25




CORTE AA – I.S. Oficials MASC – II PAVIMENTO ESCALA 1:25



CORTE BB – I.S. Oficials MASC – II PAVIMENTO ESCALA 1:25



CORTE CC – I.S. Oficials MASC – II PAVIMENTO ESCALA 1:25



CORTE DD – I.S. Oficials MASC – II PAVIMENTO ESCALA 1:25

↑ Sentido assentamento