



ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS		
PISOS		
A	Piso em granito lisa (antiderrapante) enlaidado 7m, 10x17 com quadram de 1,00 x 1,00, definidas por filetes plásticos no cor preto, constituído por cimento comum, 85 % de granito branco e 15% de granito preto, granulometria 0, (fino), grosso.	
B	Piso em granito cinza corumbá, com bordas retilíneas, flameado em todas as superfícies aparentes. Assentado com junta de 0,2mm, com rejuntamento em massa branca, com cor de granito cinza corumbá, degrass. Condição: receber recortes com o guarda corpo	
C	Piso em concreto, textura lisa "antiderrapante".	
D	Piso intertravado com capacidade de carga entre 35 e 50 Mpa.	RODAPÉS
I	Rodapé em granito cinza corumbá, 20mm de espessura e 10cm de altura	



PLANTA LAYOUT – CPRV / BPMRV – PAVIMENTO I
ESC.: 1/200

PISO	VEGETAÇÃO
	 Nomes Populares: Buxinho, Arvore-do-cóixa, Buxo Família: Buxaceae
	 Nomes Populares: Estreitzia-de-lonça, Ave-do-poroso, Estreitzia, Estreitzia, For-do-rainho-de-lonça Família: Streitzioaceae
	 Nomes Populares: Grama-só-cócos, Grama-curtibona, Gram-missionera, Grama-sempre-verde, Grama-lópete Família: Poaceae
	 Nomes Populares: Hemerocallis, Hemerocallis, Lírio, Lírio-amarelo, Lírio-de-só-josé, Lírio-de-um-dia Família: Hemerocallidaceae
	 Nomes Populares: Clorofíto, Gravetinho Família: Agavaceae



PMMG		
UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI)	UNIDADE EXECUTORA (UE)	
CPRV	BPMRV	
SUBUNIDADE/FRAÇÃO	CIDADE	BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.)		
ARQUITETÔNICO		Nº PROJETO
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)		25
PLANTA LAYOUT - PÁTIO		
DETALHES		
PAGINAÇÃO DE PISO		
ÁREA TERRENO	ÁREA EDIFICAÇÃO	FOLHA
m²	m²	01/07
DESENHISTA	ESCALA	DATA
-	INDICADA	AGO/2021
ASSINATURAS		
CH, DAL3	MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL. PM	
R.T.	IRANI COELHO DE SOUZA, CAP. PM	
	USTANE MOREIRA PUTINI BARBOSA - CAU A136981-4	