

PLANTA CHAVE

ESCALA 1:500



PLANTA ISOLAMENTO
DE RISCO (CHAVE)

ESCALA 1:200

NOTA:

FOI ESCOLHIDO APRESENTAÇÃO NO PSCIP CONFORME O ITEM C.5.2 DA IT - 01.

A EDIFICAÇÃO SE TRATA DO ESTANDE DE TIRO.

LEGENDA

PAREDE CORTA FOGO TRRF 120 MINUTOS

FACHADA LATERAL ESTANDE DE TIRO TIPO ESPINHA DE PEIXE DO LADO DA QUADRA



DISTÂNCIA DA FACHADA LATERAL DO ESTANDE DE TIRO ATÉ A FACHADA DA QUADRA POLIESPORTIVA É DE 482 CM

d = αx (largura ou altura) + β
d = (0,51 x 5,43) + 1,50
d = 4,27 m
Distância do Calculo 4,27 m

DISTÂNCIA EXISTENTE ENTRE AS EDIFICAÇÕES = 4,82 M
NÃO EXIGE MEDIDA DE SEGURANÇA ADICIONAL

Observação.
O desenho das aberturas encontram-se na prancha 01/03, identificando a metragem em cada abertura.

ÁREA DA FACHADA = 186,63 M²
ÁREA DE ABERTURAS = 29,60 M²

FACHADA LATERAL
ESTANDE DE TIRO

ESCALA 1:100

FACHADA DA QUADRA POLIESPORTIVA



DISTÂNCIA DA FACHADA DO FUNDO DA QUADRA POLIESPORTIVA ATÉ A FACHADA DO ESTANDE DE TIRO É DE 482 CM

d = αx (largura ou altura) + β
d = (0,4 x 10,30) + 1,50
d = 5,62 m
Distância do calculo 5,62 m

DISTÂNCIA EXISTENTE ENTRE AS EDIFICAÇÕES = 4,82 M
MEDIDA DE SEGURANÇA ADICIONAL
A PAREDE DA FACHADA É CORTA FOGO COM RESISTÊNCIA AO FOGO DE 120 MINUTOS

ÁREA DA FACHADA = 204,13 M²
ÁREA DE ABERTURAS = 0 M²

FACHADA DO FUNDO
DA QUADRA POLIESPORTIVA

ESCALA 1:100

REVISÕES

Nº REVISÃO	DATA	ASSUNTO

PMMG — DAL

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PMMG

UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI)	UNIDADE EXECUTORA (UE)
12ª RPM	62º BPM
FRAÇÃO: -	CIDADE: CARATINGA

DADOS DO PROJETO

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.): SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Nº PROJETO: 034/2020
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.): DOCUMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)	
DETALHES: PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA CHAVE, PLANTA DE ISOLAMENTO DE RISCO, LEGENDA E FACHADAS.	
ÁREA TERRENO: - m²	ÁREA EDIFICAÇÃO: 339,00 m² / FOLHA: 02/03
DESENHISTA: RAPHAEL VAZ DE MELLO	ESCALA: INDICADA / DATA: MAIO / 2020

ASSINATURAS

DAL
JULIANO CANÇADO DIAS, CEL PM

CH. DAL/3
PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM

R.T.
RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO - CREA MG 196.911/D

A0